ALLOWABLE OVERFILLS FOR
STRUCTURAL PLATE PIPE
FEET

SIZE	GAGE						
	12	10	8	7	5	3	1
60	1-50	51-60	61-70	71-80	81-100		
66	1-45	46-55	56-70	71-80	81-90	91-100	
72	1-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
78	1-35	36-45	46-60		61-70	71-80	81-90
84	1-35	36-45	46-55	56-60	61-70	71-80	81-90
90	2-30	31-40	41-50	51-55	56-60	61-70	71-80
96	2-25	26-40	41-45	46-55	56-60	61-70	71-80
102	2-20	21-35	36-45	46-50	51-60		61-70
108	2-15	16-35	36-40	41-45	46-55	56-60	61-70
114	2-10	11-30	31-40	41-45	46-55	56-60	61-70
120	2-10	11-30	31-35	36-40	41-50	51-55	56-60
126	2-10	11-30	31-35	36-40	41-45	46-55	56-60
132		2-25	26-35	36-40	41-45	46-50	51-60
138		2-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-55
144		2-20	21-30	31-35	36-40	41-45	46-55
150		2-15	16-30	31-35	36-40	41-45	46-50
156		2-15	16-30		31-35	36-40	41-50
162		2-15	16-25	26-30	31-35	36-40	41-45
168		2-15	16-25	26-30	31-35	36-40	41-45
174		3-10	11-25	26-30	31-35	36-40	41-45
180		3-10	11-25		26-30	31-35	36-40

Allowable Overfills for Structural Plate Pipe

Figure 9-10.7